路基土石方数量表

桩号	横断面积(平方米) 挖	横断面积(平方米) 填	距离(米)	挖方分类及数量(立方米) 总数量	土 I %	土 I 数量	土 II %	土 II 数量	土 III %	土 III 数量	土 IV %	土 IV 数量	石 V %	石 V 数量	石 VI %	石 VI 数量	石 VII %	石 VII 数量	石 VIII %	石 VIII 数量	填方数量(立方米) 总数量	填方数量 土	填方数量 石	利用方数量(立方米)及运距(米) 本桩利用 土	本桩利用 石	填缺 土	填缺 石	挖余 土	挖余 石	远运利用纵向调配示意	借方数量(立方米)及运距(米) 土	借方 石	弃方数量(立方米)及运距(米) 土	弃方 石	总运量(立方米公里) 土	总运量 石	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
K0+0.000	8.433																																				
			20	274.01	15	41.101	15	41.101	35	95.903	35	95.903																274.01									
K0+20.000	18.968																																				
			20	487.4	15	73.11	15	73.11	35	170.59	35	170.59																487.4									
K0+40.000	29.772																																				
			20	786.37	15	117.956	15	117.956	35	275.229	35	275.229																786.37									
K0+60.000	48.865																																				
			20	943.08	15	141.462	15	141.462	35	330.078	35	330.078																943.08									
K0+80.000	45.443																																				
			20	845.48	15	126.822	15	126.822	35	295.918	35	295.918																845.48									
K0+100.000	39.105																																				
			20	722.36	15	108.354	15	108.354	35	252.826	35	252.826																722.36									
K0+120.000	33.131																																				
			20	497.57	15	74.635	15	74.635	35	174.149	35	174.149																497.57									
K0+140.000	16.626																																				
			19.828	238.58	15	35.787	15	35.787	35	83.503	35	83.503									2.052			2.052				236.427									
K0+159.828	7.439	0.207																																			
			10.172	66.85	15	10.028	15	10.028	35	23.398	35	23.398									4.115			4.115				62.532									
K0+170.000	5.705	0.602																																			
			10	52.115	15	7.817	15	7.817	35	18.24	35	18.24									11.155			11.155				40.407									
K0+180.000	4.718	1.629																																			
			8.345	39.368	15	5.905	15	5.905	35	13.779	35	13.779									20.754			20.754				17.585									
K0+188.345	4.717	3.345																																			
			1.655	7.808	15	1.171	15	1.171	35	2.733	35	2.733									5.603			5.603				1.928									
K0+190.000	4.719	3.426																																			
			10	49.105	15	7.366	15	7.366	35	17.187	35	17.187									20.55			20.55				27.537									
K0+200.000	5.102	0.684																																			
			10	64.445	15	9.667	15	9.667	35	22.556	35	22.556									4.38			4.38				59.848									
K0+210.000	7.787	0.192																																			
			6.863	52.457	15	7.869	15	7.869	35	18.36	35	18.36									0.741			0.741				51.679									
K0+216.863	7.5	0.024																																			
			3.137	22.273	15	3.341	15	3.341	35	7.795	35	7.795									0.147			0.147				22.118									
K0+220.000	6.7	0.07																																			
			20	147.75	15	22.162	15	22.162	35	51.712	35	51.712									5.53			5.53				141.946									
K0+240.000	8.075	0.483																																			
			20	120.16	15	18.024	15	18.024	35	42.056	35	42.056									17.33			17.33				101.971									
K0+260.000	3.941	1.25																																			
			17.95	43.708	15	6.556	15	6.556	35	15.298	35	15.298									17.519			17.519				25.321									
K0+277.95	0.929	0.702																																			
			2.05		15		15		35		35																										
K0+280.000	1.313	0.456																																			
本页小计			280	5460.889		819.133		819.133		1911.31		1911.31									109.876			109.876				5345.569									
本公里小计																																					

南京理工大学泰州科技学院	土木工程专业 本科毕业设计	唐曹公路二标段公路设计	路基土石方数量表	设计人	陈晚宇	学号	1604060110	指导教师		时间	2020.05	图表号	SIII-5	第 1 页 共 8 页