路基土石方数量表

桩号	横断面积(平方米) 挖	横断面积(平方米) 填	距离(米)	挖方分类及数量(立方米) 总数量	土 I %	土 I 数量	土 II %	土 II 数量	土 III %	土 III 数量	土 IV %	土 IV 数量	石 V %	石 V 数量	石 VI %	石 VI 数量	石 VII %	石 VII 数量	石 VIII %	石 VIII 数量	填方数量(立方米) 总数量	填方 土	填方 石	利用方数量(立方米)及运距(米) 本桩利用 土	本桩利用 石	填缺 土	填缺 石	挖余 土	挖余 石	远运利用纵向调配示意	借方数量(立方米)及运距(米) 土	借方 石	弃方数量(立方米)及运距(米) 土	弃方 石	总运量(立方米公里) 土	总运量 石	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
K0+280.000	1.313	0.456																																			
			20		15		15		35		35																										
K0+300.000	1.906	0.377																																			
			3.05		15		15		35		35																										
K0+303.05	2.491	0.572																																			
			16.95	53.943	15	8.092	15	8.092	35	18.88	35	18.88									41.451			41.451				10.439									
K0+320.000	3.874	4.319																																			
			20	83.47	15	12.521	15	12.521	35	29.214	35	29.214									237.14			79.53		157.61											
K0+340.000	4.473	19.395																																			
			8.248	36.811	15	5.522	15	5.522	35	12.884	35	12.884									169.257			35.073		134.184											
K0+348.248	4.453	21.647																																			
			1.752	7.802	15	1.17	15	1.17	35	2.731	35	2.731									38.15			7.433		30.716											
K0+350.000	4.453	21.903																																			
			10	44.505	15	6.676	15	6.676	35	15.577	35	15.577									220.89			42.404		178.486											
K0+360.000	4.448	22.275																																			
			10	42.82	15	6.423	15	6.423	35	14.987	35	14.987									213.7			40.799		172.901											
K0+370.000	4.116	20.465																																			
			4.38	17.651	15	2.648	15	2.648	35	6.178	35	6.178									87.142			16.818		70.324											
K0+374.38	3.944	19.326																																			
			5.62	22.07	15	3.31	15	3.31	35	7.724	35	7.724									104.181			21.028		83.153											
K0+380.000	3.91	17.749																																			
			10	38.55	15	5.783	15	5.783	35	13.493	35	13.493									167.255			36.73		130.525											
K0+390.000	3.8	15.702																																			
			10	38.46	15	5.769	15	5.769	35	13.461	35	13.461									174.47			36.645		137.825											
K0+400.000	3.892	19.192																																			
			0.515	1.997	15	0.3	15	0.3	35	0.699	35	0.699									9.939			1.903		8.036											
K0+400.515	3.865	19.405																																			
			19.485	74.433	15	11.165	15	11.165	35	26.051	35	26.051									438.042			70.919		367.123											
K0+420.000	3.775	25.557																																			
			15.31	59.809	15	8.971	15	8.971	35	20.933	35	20.933									400.755			56.985		343.769											
K0+435.31	4.038	26.795																																			
			4.69	18.291	15	2.744	15	2.744	35	6.402	35	6.402									127.369			17.428		109.941											
K0+440.000	3.762	27.52																																			
			20	75.35	15	11.302	15	11.302	35	26.372	35	26.372									632.47			71.793		560.677											
K0+460.000	3.773	35.727																																			
			20	82.44	15	12.366	15	12.366	35	28.854	35	28.854									780.1			78.549		701.551											
K0+480.000	4.471	42.283																																			
			5.31	23.868	15	3.58	15	3.58	35	8.354	35	8.354									226.811			22.742		204.07											
K0+485.31	4.519	43.145																																			
			14.69	69.454	15	10.418	15	10.418	35	24.309	35	24.309									532.101			66.176		465.925											
K0+500.000	4.937	29.299																																			
本页小计			220	791.724		118.76		118.76		277.103		277.103									4601.223			744.406		3856.816		10.439									
本公里小计																																					