路基土石方数量表

桩号	横断面积(平方米) 挖	横断面积(平方米) 填	距离(米)	挖方分类及数量(立方米) 总数量	土 I %	土 I 数量	土 II %	土 II 数量	土 III %	土 III 数量	土 IV %	土 IV 数量	石 V %	石 V 数量	石 VI %	石 VI 数量	石 VII %	石 VII 数量	石 VIII %	石 VIII 数量	填方数量(立方米) 总数量	填方 土	填方 石	利用方数量(立方米)及运距(米) 本桩利用 土	本桩利用 石	填缺 土	填缺 石	挖余 土	挖余 石	远运利用纵向调配示意	借方数量(立方米)及运距(米) 土	借方 石	弃方数量(立方米)及运距(米) 土	弃方 石	总运量(立方米公里) 土	总运量 石	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
K0+500.000	4.937	29.299																																			
			4.866	21.685	15	3.253	15	3.253	35	7.59	35	7.59									125.949			20.662		105.287											
K0+504.866	3.976	22.468																																			
			4.444	16.156	15	2.423	15	2.423	35	5.655	35	5.655									87.333			15.394		71.94											
K0+509.31	3.295	16.836																																			
			0.69	2.267	15	0.34	15	0.34	35	0.794	35	0.794									11.301			2.16		9.141											
K0+510.000	3.277	15.921																																			
			5.31	16.827	15	2.524	15	2.524	35	5.89	35	5.89									69.657			16.033		53.623											
K0+515.31	3.061	10.315																																			
			4.69	14.729	15	2.209	15	2.209	35	5.155	35	5.155									43.83			14.034		29.797											
K0+520.000	3.22	8.376																																			
			9.971	33.084	15	4.963	15	4.963	35	11.579	35	11.579									81.448			31.522		49.926											
K0+529.971	3.416	7.961																																			
			10.029	37.047	15	5.557	15	5.557	35	12.966	35	12.966									86.896			35.298		51.598											
K0+540.000	3.972	9.368																																			
			10	41.43	15	6.215	15	6.215	35	14.5	35	14.5									110.92			39.474		71.446											
K0+550.000	4.314	12.816																																			
			5.075	21.858	15	3.279	15	3.279	35	7.65	35	7.65									69.304			20.826		48.478											
K0+555.075	4.3	14.496																																			
			4.925	20.914	15	3.137	15	3.137	35	7.32	35	7.32									74.954			19.927		55.027											
K0+560.000	4.193	15.942																																			
			20	81.88	15	12.282	15	12.282	35	28.658	35	28.658									326.37			78.015		248.355											
K0+580.000	3.995	16.695																																			
			20	81.05	15	12.158	15	12.158	35	28.368	35	28.368									358.3			77.224		281.076											
K0+600.000	4.11	19.135																																			
			18.387	79.101	15	11.865	15	11.865	35	27.685	35	27.685									474.66			75.367		399.293											
K0+618.387	4.494	32.495																																			
			1.613	7.258	15	1.089	15	1.089	35	2.54	35	2.54									53.031			6.915		46.116											
K0+620.000	4.505	33.26																																			
			20	82.24	15	12.336	15	12.336	35	28.784	35	28.784									652.87			78.358		574.512											
K0+640.000	3.719	32.027																																			
			20	72.95	15	10.943	15	10.943	35	25.532	35	25.532									634.55			69.507		565.043											
K0+660.000	3.576	31.428																																			
			20	72.96	15	10.944	15	10.944	35	25.536	35	25.536									603.72			69.516		534.204											
K0+680.000	3.72	28.944																																			
			20	83.08	15	12.462	15	12.462	35	29.078	35	29.078									566.29			79.158		487.132											
K0+700.000	4.588	27.685																																			
			20	82.1	15	12.315	15	12.315	35	28.735	35	28.735									505.26			78.225		427.035											
K0+720.000	3.622	22.841																																			
			1.464	5.294	15	0.794	15	0.794	35	1.853	35	1.853									32.852			5.044		27.808											
K0+721.464	3.61	22.039																																			
本页小计			221.464	873.91		131.088		131.088		305.868		305.868									4969.495			832.659		4136.837											
本公里小计																																					

南京理工大学泰州科技学院	土木工程专业 本科毕业设计	唐曹公路二标段公路设计	路基土石方数量表	设计人	陈晚宇	学号	1604060110	指导教师		时间	2020.05	图表号	SIII-5	第 3 页 共 8 页