路基土石方数量表

桩号	横断面积(平方米)		距离(米)	挖方分类及数量(立方米)																填方数量(立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)							借方数量(立方米)及运距(米)		弃方数量(立方米)及运距(米)		总运量(立方米公里)		备注
				总数量	土								石										本桩利用		填缺		挖余		远运利用纵向调配示意							
					I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII																	
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
K0+721.464	3.61	22.039																																			
			6	21.606	15	3.241	15	3.241	35	7.562	35	7.562									122.181			20.586		101.595											
K0+727.464	3.592	18.688																																			
			12.536	44.854	15	6.728	15	6.728	35	15.699	35	15.699									193.311			42.737		150.575											
K0+740.000	3.564	12.153																																			
			11.464	43.019	15	6.453	15	6.453	35	15.057	35	15.057									122.241			40.988		81.253											
K0+751.464	3.941	9.173																																			
			8.536	33.743	15	5.061	15	5.061	35	11.81	35	11.81									74.745			32.15		42.595											
K0+760.000	3.965	8.34																																			
			20	78.21	15	11.732	15	11.732	35	27.374	35	27.374									164.15			74.518		89.632											
K0+780.000	3.856	8.075																																			
			20	77.26	15	11.589	15	11.589	35	27.041	35	27.041									163.44			73.613		89.827											
K0+800.000	3.87	8.269																																			
			20	77.3	15	11.595	15	11.595	35	27.055	35	27.055									143.43			73.651		69.779											
K0+820.000	3.86	6.074																																			
			20	79.71	15	11.957	15	11.957	35	27.899	35	27.899									73.28			73.28				2.8									
K0+840.000	4.111	1.254																																			
			20	132.39	15	19.859	15	19.859	35	46.337	35	46.337									12.54			12.54				119.229									
K0+860.000	9.128																																				
			20	221.45	15	33.217	15	33.217	35	77.507	35	77.507																221.45									
K0+880.000	13.017																																				
			20	203.73	15	30.559	15	30.559	35	71.305	35	71.305									4.01			4.01				199.521									
K0+900.000	7.356	0.401																																			
			20	115.53	15	17.329	15	17.329	35	40.435	35	40.435									43.21			43.21				70.179									
K0+920.000	4.197	3.92																																			
			20	85.14	15	12.771	15	12.771	35	29.799	35	29.799									141.95			81.121		60.829											
K0+940.000	4.317	10.275																																			
			20	83.57	15	12.535	15	12.535	35	29.249	35	29.249									211.5			79.625		131.875											
K0+960.000	4.04	10.875																																			
			20	76.59	15	11.489	15	11.489	35	26.807	35	26.807									251.24			72.975		178.265											
K0+980.000	3.619	14.249																																			
			11.807	40.864	15	6.13	15	6.13	35	14.302	35	14.302									147.168			38.935		108.233											
K0+991.807	3.303	10.68																																			
			8.193	27.836	15	4.175	15	4.175	35	9.743	35	9.743									75.47			26.522		48.948											
K1+0.000	3.492	7.743																																			
本页小计			278.536	1442.802		216.42		216.42		504.981		504.981									1943.866			790.461		1153.406		613.179									
本公里小计			1000	8569.326		1285.399		1285.399		2999.264		2999.264									11624.463			2477.405		9147.059		5969.187									