路基土石方数量表

桩号	横断面积(平方米)		距离(米)	挖方分类及数量(立方米)																填方数量(立方米)			利用方数量(立方米)及运距(米)							借方数量(立方米)及运距(米)		弃方数量(立方米)及运距(米)		总运量(立方米公里)		备注
				总数量	土								石										本桩利用		填缺		挖余		远运利用纵向调配示意							
					I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII																	
	挖	填			%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	%	数量	总数量	土	石	土	石	土	石	土	石		土	石	土	石	土	石	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
K1+760.000	4.312	11.493																																			
			20	86.81	15	13.021	15	13.021	35	30.383	35	30.383									184.42			82.712		101.708											
K1+780.000	4.369	6.949																																			
			20	92.72	15	13.908	15	13.908	35	32.452	35	32.452									180.62			88.343		92.277											
K1+800.000	4.903	11.113																																			
			20	96.65	15	14.497	15	14.497	35	33.827	35	33.827									274.5			92.088		182.412											
K1+820.000	4.762	16.337																																			
			20	88.67	15	13.3	15	13.3	35	31.034	35	31.034									321.27			84.485		236.785											
K1+840.000	4.105	15.79																																			
			20	81.89	15	12.284	15	12.284	35	28.661	35	28.661									245.04			78.025		167.015											
K1+860.000	4.084	8.714																																			
			20	85.89	15	12.884	15	12.884	35	30.061	35	30.061									112.7			81.836		30.864											
K1+880.000	4.505	2.556																																			
			10.95	81.599	15	12.24	15	12.24	35	28.56	35	28.56									13.994			13.994				66.912									
K1+890.95	10.399																																				
本页小计			130.95	614.229		92.134		92.134		214.978		214.978									1332.544			521.483		811.061		66.912									
本公里小计			890.95	8918.3		1337.745		1337.745		3121.405		3121.405									7241.782			2066.346		5175.436		6749.585									
合 计			1890.95	17487.623		2623.142		2623.142		6120.665		6120.665									18866.241			4543.749		14322.494		12718.773									